| CAPITOLATO 1) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO | MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **COMMISSIONE** | | **CTR PIEMONTE** | **CTP AL** | **CTP AT** | **CTP BI** | **CTPCN** | **CTP NO** | **CTP TO** | **CTP VB** | **CTP VC** | **CTR VALLE D'AOSTA** | **CTP AOSTA** |
| **DESCRIZIONE** | **INTERVENTI** | | | | | | | | | | | |
| CABINA ELETTRICA DI MEDIA TENSIONE | VERIFICA | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| QUADRI ELETTRICI DI MEDIA E BASSA TENSIONE E C.C. | LETTURA DI AMPEROMETRI, VOLTIMETRI, FREQUENZIMETRI, CONTATORI CON REGISTRAZIONE DEI VALORI RILEVATI SU QUADRI DI MEDIA TENSIONE | | | | | X | X | | | X | X | X |
| INTERRUTTORI DI MEDIA E BASSA TENSIONE | VERIFICA DI FUNZIONALITA' INTERRUTTORI DIFFERENZIALI | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X |
| | VERIFICA CORRETTA REGOLAZIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE | X | X | X | X | | | X | X | X | | |
| BATTERIE DI RIFASAMENTO | CONTROLLO PANNELLI SINOTTICI E CENTRALINE DI COMANDO | | | | | | X | | | | | |
| RETE DI TERRA ED IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE | ISPEZIONE E VERIFICA DELLO STATO DEI CONDUTTORI DI PROTEZIONE O EQUIPOTENZIALI SIA PRINCIPALI CHE SUPPLEMENTARI (BAGNI, ECC) | | | | | | X | | X | | | |
| | VERIFICA A CAMPIONE DEL COLLEGAMENTO TRA CONDUTTORE E MORSETTO DI TERRA | | | | | | X | | X | | | |
| | VERIFICA A CAMPIONE DEL COLLEGAMENTO TRA CONDUTTORE E STRUTTURE IN FERRO DEL C.A. | | | | | | X | | X | | | |
| | CONTROLLO STATO COLLEGAMENTO DELLA RETE CON DISPERSORI; EVENTUALE SMONTAGGIO ED INGRASSAGGIO DEI MORSETTI | | | | | | X | | X | | | |
| | MISURA RESISTENZA DI TERRA (BIENNALE) | | | | | | X | | X | | | |
| RETE DI DISTRIBUZIONE MEDIA E BASSA TENSIONE | PULIZIA, VERIFICA CONSISTENZA E FISSAGGIO CAVEDI, PASSERELLE, PORTA CAVI, CANALE, BLINDOSBARRE, TUBAZIONI, SETTI TAGLIAFUOCO, ECC... | | | | | | X | | | | | |
| | VERIFICA CARICO SULLE LINEE ED EVENTUALE RIEQUILIBRATURA DEI CARICHI | | | | | | X | | | | | |
| | VERIFICA DEL COLLEGAMENTO ALLA RETE DI TERRA DI TUTTE LE PRESE ELETTRICHE, DELLA IDONEITA' DELLE SPINE DI COLLEGAMENTO, DELLA PROTEZIONE CON INTERBLOCCO DELLE UTENZE > 1 KW DELLE TORRETTE A PAVIMENTO | | | | | | X | | X | | | |
| | CONTROLLO E VERIFICA STATO DI CONSERVAZIONE DEI CAVI ED ISOLAMENTO DELLE LINEE PRINCIPALI | | | | | | X | | X | | | |
| | VERIFICA STATO DEI CAVI VOLANTI CHE ALIMENTANO APPARECCHIATURE MOBILI E DELLE RELATIVE CONNESSIONI | | | | | | X | | X | | | |
| ACCUMULATORI STAZIONARI E RELATIVI ARMADI - UPS | VERIFICA STATO DI CONSERVAZIONE E DI CARICA DELLE BATTERIE | | | | | | | | | | X | X |
| CORPI ILLUMINANTI LUCE NORMALE, EMERGENZA, SICUREZZA PER ILLUMINAZIONE INTERNA ED ESTERNA | VERIFICA E CONTROLLO FUNZIONAMENTO DEI PUNTI LUCE E APPARECCHIATURE VARIE DEI CIRCUITI DI ILLUMINAZIONE (QUADRETTI DI ILLUMINAZIONE E COMANDO, INTERRUTTORI, INTERRUTTORI DIFFERENZIALI, TUBAZIONI E CANALINE PROTETTIVE, FUSIBILI, SCHERMI PROTETTIVI, PRESE LUCE, COLLEGAMENTI DI TERRA, INTERRUTTORI CREPUSCOLARI, ECC...) PER GARANZIA LIVELLI ILLUMINOTECNICI PREVISTI A PROGETTO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | CONTROLLO ED EVENTUALE SOSTITUZIONE LAMPADE NON FUNZIONANTI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | PULIZIE E CONTROLLO FISSAGGIO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | CONTROLLO FUNZIONALITA' SISTEMI DI REGOLAZIONE E CONTROLLO CIRCUITI ILLUMINAZIONE | | X | | X | X | X | | X | X | X | X |